

## 审批意见：

株石环评表[2020]22 号

一、株洲鸿睿建材有限公司拟投资 980 万元在株洲市石峰区清水塘街道办事处华龙社区龙家冲建设年产 50 万吨砂石建设项目。项目建设内容：项目总面积 6480m<sup>2</sup>，其中厂房面积 4500m<sup>2</sup>，密闭钢架结构，内置一条砂石制造生产线，含破碎、筛分、洗砂、脱水等工序，厂区地面水泥硬化，场地内设置导排水沟渠；原料仓库位于车间外东北角，钢结构厂房，厂区地面硬化，占地面积 600m<sup>2</sup>；产品仓库位于生产车间内西侧，共设置 3 个产品堆，占地 1125m<sup>2</sup>；办公生活用房占地面积 260m<sup>2</sup>，为 2F 砖混结构。本项目与株洲鹏程渣土运输有限公司签订供货协议，使用原材料由株洲鹏程渣土运输有限公司提供，以建筑垃圾为主，来自株洲市各建筑工地产生建筑废弃物，严禁购入非法山砂作为原辅材料。项目建成后年处理建筑废弃物及生产建筑材料 50 万吨。根据环评报告表中的结论和建议，从环保角度上分析，同意该项目按环评报告表中的地点、规模、工艺进行建设。

二、项目实施中，必须认真落实环评报告表中的各项污染防治措施，并着重注意以下几点：

1、废气治理措施：原料仓库、产品仓库、装卸车间、进料车间密闭，喷淋洒水降尘，在卸料时采用喷雾机喷雾除尘；厂区皮带输送采取密闭输送，在输送带上方设置喷淋装置；生产车间全封闭，采用湿法破碎，喷淋洒水降尘；厂区内地面定期面清扫、洒水。

2、废水治理措施：生活污水经化粪池+四格净化池处理后用于厂区周边农田施肥；洗砂废水和初期雨水经沉淀池处理后回用。

3、噪声治理措施：选用低噪声设备，合理布局，加强维护保养，密闭生产车间，采用基础减震、隔振器等措施。

4、固废治理措施：沉淀池污泥经压滤机脱水后暂存至干泥仓库，收集后外售制砖；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废钢筋、废木材等一般固废能回收利用的外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的用于铺设厂区道路。

三、该项目事中、事后监管由株洲市生态环境局石峰分局负责。

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

公 章

经办人：

2020 年 8 月 14 日