

株环评〔2020〕53号

**株洲市生态环境局
关于炎陵县横岗水电站项目环境影响
报告书的批复**

炎陵县横岗水电站（普通合伙）：

你单位报送的“关于审批炎陵县横岗水电站项目环境影响报告书的请示”和市生态环境局炎陵分局“关于炎陵县横岗水电站项目环境影响报告书的预审意见”及相关附件收悉。经审查，现批复如下。

一、炎陵县横岗水电站位于炎陵县下村乡大横溪村，于2011年建成，总投资708.8万元，为引水式电站，共有两座拦河坝、两座发电厂房实现梯级开发，总装机容量为1280kW，由2座拦河坝（均位于河漠水支流大横溪）、引水隧道（总长2100m）、2个压

力前池、压力管道、2座厂房及升压站等组成。该电站为无调节电站，除发电外，无其他综合利用功能，其第一梯级发电尾水直接第二梯级拦河坝内，第二梯级发电尾水直接排入大横溪下游。2座拦河坝坝高均为3m，坝长5-10m；压力管道均采用一管双机供水方式，管道全长1100m；第一梯级电站设置2台水轮发电机，2台变压器，第二梯级电站设置2台水轮发电机，2台变压器。

根据湖南景新环保科技有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、专家技术审查意见及市生态环境局炎陵分局的预审意见，在建设单位落实报告书提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施，确保污染物达标排放的情况下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从生态环境保护的角度，我局同意该项目继续运行。

二、在工程设计、建设和运营管理中，必须严格落实报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、严格生态环境管理。严格按照报告书提出的要求下放生态流量，在枯水期，不能满足最小下泄流量要求时，水电站应优先满足最小下泄生态流量要求，采取停产或者减少发电量措施，严禁坝址至发电尾水排放之间发生脱水现象。建设单位应自行组织或委托当地渔业管理部门每年在流域内开展增殖放流活动，对鱼类资源进行补偿。

2、严格噪声环境管理。合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）2类标准。

3、严格固废环境管理。危险废物（废机油、废油桶、含油废抹布等）暂存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求建设危废暂存库，严格执行转移联单制度，交有资质的单位处置。一般工业固废（拦污栅打捞垃圾）执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求。

4、健全风险防控体系。认真落实报告中提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，落实应急预防措施，杜绝环境风险事故发生。

三、该项目事中、事后监管工作由炎陵分局负责。

四、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书分送我局及炎陵分局。

五、环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。

株洲市生态环境局

2020年11月26日

