

株洲市生态环境局文件

株环评〔2021〕47号

株洲市生态环境局 关于株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能 数控刀片2000万片建设项目环境影响报告书的 批 复

株洲法斯特切削工具有限公司：

你公司报送的“关于申请出具年产高性能数控刀片2000万片建设项目环境影响评价报告书批复的函”和市生态环境局天元分局“关于株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能数控刀片2000万片建设项目环境影响报告书的预审意见”及相关附件收悉。经审查，现批复如下。

一、项目基本情况

株洲法斯特切削工具有限公司拟投资15000万元，租赁位于株洲市天元区新马创新工业园的株洲市紫金科技有限公司闲置

厂房建设年产高性能数控刀片2000万片建设项目。项目总建筑面积4712m²。主要建设内容为：改造现有厂房，设置装舟区、烧结区、CVD涂层区、PVD涂层区、超声波清洗区、喷砂区、球磨干燥区、压制区、磨床区以及包装区等，配套建设废水、废气污染防治设施等环保工程。购置喷雾干燥设备、湿磨机、烧结炉、喷砂机、CVD涂层炉、PVD涂层炉等生产设备，以混合料、碳化钨粉、钴粉等原材料生产高性能硬质合金数控刀片。项目建成达产后可产数控刀片2000万片/a，其中CVD涂层刀片1500万片/a，PVD涂层刀片500万片/a。

根据株洲华晟环保技术有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、专家技术审查意见及市生态环境局天元分局的预审意见，项目建设符合国家产业政策，选址符合园区产业定位和土地利用规划，在建设单位落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的情况下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从生态环境保护的角度，我局同意该项目按报告书中确定的地点、规模和内容建设。

二、严格落实污染防治措施，严格执行排放标准

1.严格废水环境管理。做好雨污分流工作。设备冷却水循环使用，不外排；工艺废气处理的废水经中和沉淀处理、湿式喷砂和设备清洗工序的废水经沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水一起进市政污水管网排入河西污水处理厂进行深度处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（其中石油

类执行一级标准），同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和株洲市河西污水处理厂进水水质要求。

2.严格大气环境管理。CVD涂层工序产生的HCl废气采用碱液吸收处置后由15m高排气筒外排；烧结废气采用冷凝装置回收成型剂，不凝尾气采用燃烧装置燃烧后车间内无组织排放；喷砂工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后在车间内无组织排放；喷雾干燥工序产生的酒精废气采用冷凝回收装置回收酒精循环使用，不凝尾气车间内无组织排放。上述外排废气中VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），其余污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3.严格噪声环境管理。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.严格固废环境管理。按要求建设危废暂存间，产生的危险废物（废润滑油、废超声波清洗液、废油桶、废成型剂、废磨削液等）须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求暂存，落实“四专”管理（专门危废暂存库，专门识别标志，建立专业档案，实行专人负责）、制度上墙、信息联网；严格执行危险废物转移联单制度，交有资质单位处置。一般工业固废（废包装、粉尘灰、不合格品及边角料等）按照《一

般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。

5.健全风险防控体系。认真落实报告书中提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，落实应急预防措施，防范环境风险事故发生。

三、项目管理具体要求

1. 本项目排污总量指标：COD 0.94t/a、氨氮0.04t/a、VOCs0.5t/a，总量指标纳入总量控制管理。

2.项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证,并按规定程序实施竣工环境保护验收。

3.该项目事中、事后监管工作由市生态环境局天元分局负责。

4.你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至我局及市生态环境局天元分局。

5.环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的应当报我局重新审核。

株洲市生态环境局

2021年12月31日

株洲市生态环境局

2021年12月31日印发
审批专用章