

湖南省株洲市价格认证中心

株价认定〔2022〕7号

关于株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程 实时造价的认定结论书

株洲市市政工程维护中心：

你单位于2022年4月11日出具的《价格认定协助书》（株市政协〔2022〕1号）及相关材料收悉。本中心根据国家、省有关法律法规，遵循依法、公正、科学、效率的原则，按照规定的标准、程序和方法，对株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程实时造价进行了认定。现将价格认定情况综述如下：

一、价格认定事项描述

（一）价格认定标的物

详见《株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程实时造价认定明细表》。

（二）价格认定目的

为提出机关收取城市道路、桥梁挖掘修复费提供价格指导。

（三）价格认定基准期

2022年4月28日-2023年4月27日。

（四）价格内涵

价格认定结论所指的价格是：标的物在2022年4月28

日-2023年4月27日期间的株洲市场合理价格水平。

二、价格认定依据、方法、过程

(一) 价格认定依据

1、法律、法规、政策

- (1) 《中华人民共和国价格法》；
- (2) 《价格认定规定》（发改价格[2015]2251号）；
- (3) 《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省价格认定行为规范>的通知》（湘发改办[2015]993号）；
- (4) 《湖南省价格认定文书格式规范》（湘价认综[2016]14号）。

(5) 《湖南省物价局湖南省财政厅关于发布<湖南省住房城乡建设系统行政事业性收费管理办法>的通知》（湘价费[2009]169号）。

2、提出机关提供的相关材料

- (1) 价格认定协助书；
- (2) 株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程项目表；
- (3) 相关照片；
- (4) 法人证书复印件；
- (5) 授权委托书；
- (6) 湖南省行政执法证复印件。

3、价格协助方收集的相关材料

- (1) 实物查验；
- (2) 调查论证材料；
- (3) 测算说明。

(二) 价格认定方法

成本法。

(三) 价格认定过程及结论

本中心受理价格认定协助后，成立了价格认定小组，并指派两名价格认定人员于2022年4月20日-26日查验了标的实物，并查阅和核实了提出机关提供的相关材料，进行了相关调查论证。价格认定人员根据国家、省有关规定和标准，按照价格认定的工作原则、程序和方法，通过认真分析研究，对株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程在2022年4月28日-2023年4月27日期间的市场合理价格水平进行了客观、公正的测算，具体结论详见《株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程实时造价认定明细表》。

三、价格认定限定条件

(一) 提出机关提供的相关材料是价格认定结论的依据之一；

(二) 价格认定结论是在特定的前提和假设条件下作出的，仅在该前提和假设条件存在的情况下，价格认定结论方予成立。

四、需要说明的其他内容

(一) 价格认定结论受结论书所述限定条件限制，若限定条件发生变化，本价格认定结论无效，本中心及其价格认定人员不承担相关法律责任；

(二) 提出机关对提供的相关材料的客观性、真实性、合法性、完整性负责；

(三) 本中心及其价格认定人员与认定标的物、提出机关和案件当事人没有利害关系；

(四) 价格认定结论仅对本次协助有效，不作他用。未经本中心同意，不得向提出机关和案件当事人之外的任何单位和个人提供。结论书的内容不得发表于任何公开媒体上；

(五) 提出机关对价格认定结论有异议的，应当自收到价格认定结论书之日起 10 日内向湖南省价格认证中心申请复核认定。

与价格认定事项相关当事人对价格认定结论有异议的，应当自收到价格认定结论书之日起 5 日内向提出机关提出复核申请。提出机关应当自收到价格认定事项相关当事人书面异议后 5 日内根据具体情况决定是否向湖南省价格认证中心申请复核认定。

附件：株洲市城市道路、桥梁挖掘修复工程实时造价认定明细表



价格认定明细表

序号	项目名称	单位	2022 认定 价格 (元)	工程内容
1	株洲市城市道路挖掘修复工程实时造价 广场砖人行道	m ²	373	拆除+30cm 厚 C20 砼+广场砖铺贴
2	道路边沟	m	1446	挖沟槽土方+砖砌边沟+盖沟盖板
3	浆砌片石护坡	m ³	820	拆除+浆砌护坡
4	自行车道	m ²	943	50cm 水稳+20cmC30 砼+6cm 粗+5cm 中粒+彩色防滑路面细粒
5	挂伤 (普通沥青路面)	m ²	173	拆除+6cm 中+4cm 细
6	挂伤 (改性沥青路面)	m ²	180	拆除+6cm 中+4cm 细
7	挂伤 (普通水泥砼路面)	m ²	261	拆除+24cmC30 商品砼
8	挂伤 (钢纤维砼路面)	m ²	332	拆除+24cmC30 钢纤维砼
9	污染路面—散落物	m ³	344	人工装渣、汽车外运
10	污染路面—水泥砼路面	m ²	471	拆除+挖土方+40cm 厚水稳+24cm 砼
11	污染路面—沥青砼路面	m ²	692	拆除+挖土方+50cm 厚水稳+20cm 砼+15cm 沥青
12	砌筑窖井	座	13765	挖土方+砌筑定型井内径 1250 井深 3m
13	窖井井盖	座	2230	安装井盖直径 700 (加重型防沉降)+10cm 沥青
14	泄水井井盖	座	1157	安装井盖 (750*450 球墨铸铁)
15	防护立柱	根	165	安装
16	U 型防护立柱	根	874	安装

价 格 认 定 明 细 表

17	Φ500mm 以内钢筋砼管	m	3499	挖沟槽(挖深 2m) + 铺管+回填+50cm 水稳+20cm 厚砼+15cm 厚沥青砼(挖深超过 2m 另计)
18	Φ600mm 至 Φ800mm 以内钢筋砼管	m	4982	
19	DN300 双壁波纹管	m	2428	挖沟槽(挖深 2m) + 铺管+回填+50cm 水稳+20cm 厚砼+15cm 厚沥青砼(挖深超过 2m 另计)
20	DN400 双壁波纹管	m	2827	
21	DN500 双壁波纹管	m	3433	
22	600*900 以内石沟	m	889	挖土方+石砌沟身
23	900*1200 石沟	m	1493	
24	盲道砖(火烧板)	m ²	483	拆除+基础+铺贴板材
25	盲道砖(砼板)		440	
26	顶管(非开挖)挖掘修复费	m ²	893	拆除+50cm 厚水稳+20cm 砼+15cm 沥青
27	重交沥青路面	m ²	739	50cm 水稳+20cm 砼+6cm 粗+5cm 中粒+4cm 细粒
28	改性沥青路面	m ²	746	50cm 水稳+20cm 砼+6cm 粗+5cm 中粒+4cm 细粒
29	砼路面	m ²	476	40cm 厚水稳+24cm 砼
30	彩色行道板	m ²	421	30cmC20 砼基层+5cm 行道板面层
31	花岗岩行道板	m ²	492	30cmC20 砼基层+5cm 花岗岩行道板面层
32	透水砖行道板	m ²	426	30cmC20 砼基层+8cm 透水砖行道板面层
33	大理晶石板行道板	m ²	432	30cmC20 砼基层+5cm 大理晶石行道板面层
34	麻质侧石	m	157	25cmC20 砼垫层+麻质侧石



价格认定明细表

	麻质平石	m	178	25cmC20 砼垫层+麻质侧石
36	波形栏杆	m	462	埋设立柱 0.5m
37	防撞立柱	根	170	埋设立柱 1m
二、	株洲市城市桥梁挖掘修复工程实时造价			
38	石栏杆	m	1326	拆除、安装
39	工艺性栏杆（不锈钢）	m	438	拆除、安装
40	水泥砼栏杆	m	2089	拆除、安装
41	桥梁（含高架立交桥）钢筋砼栏杆	m	4742	拆除、安装
42	铸铁工艺栏杆	m	839	拆除、安装
43	道桥警示标牌（限高）	块	1012	拆除、安装
44	道桥警示标牌（限载）	块	1580	拆除、安装
45	桥铭牌	块	4882	拆除、安装
46	桥梁隔离防护网	m ²	716	拆除、安装
47	桥梁限高龙门架（24m*2.8m）	24m	82320	拆除、安装
48	桥梁（道路）隔离墙	m	1260	拆除、安装
49	栏杆油漆面	m ²	89	拆除、刷油漆

（认证中心）

100

100

100

100

100

100