

株 洲 市 水 利 局

株水许〔2022〕16号

株洲市水利局 关于茶陵县湖口镇妙石村妙石大桥危桥改造工程涉河管理事项的批复

茶陵县湖口镇妙石村民委员会：

你村委会提交的茶陵县湖口镇妙石村妙石大桥危桥改造工程建设方案及相关资料收悉。根据相关规定，我局对该工程涉河部分建设方案进行了审查，经研究批复如下：

一、茶陵县湖口镇妙石村妙石大桥危桥改造工程跨洣水桥梁位于茶陵县湖口镇妙石村 C966 塘妙线上，该桥梁为原址拆除重建。

二、拟建桥梁为 6 跨 30m 预应力钢筋混凝土先简支后连续 T 梁桥，跨径长 180m，桥面宽 7m，最低梁底高程 141.18m。桥梁方向与水流方向垂直。其他建（构）筑物均布置在河道管理范围及临河界限之外。

三、如项目位置、主体设计、相关措施等发生改变，应及时办理方案变更审批手续。

四、拟建桥梁工程采用 50 年一遇设计洪水标准符合防洪规划及相关规范规定要求。

五、该桥梁建设方案阻水率为 4.67%。

六、拟建工程建设给河道防洪安全带来的不利影响，你村委会应按照批准的《株洲市茶陵县湖口镇妙石村妙石大桥危桥改造工程防洪补救补偿措施设计报告》组织实施补救补偿措施。其主要内容为：对左岸桥梁轴线上下游各 50m 范围内堤防进行达标建设并设置水泥土搅拌桩防渗墙防渗，堤顶宽度 4m，堤顶高程 142m，泥结石路面；迎水坡分两级坡，坡比均为 1:2.5，两级坡根据现状设置平台，河床以上至 2 年一遇洪水位（137.45m）采用 C20 混凝土预制块护坡，2 年一遇洪水位至 10 年一遇洪水位（139.24m）采用联锁植草砖护坡；右岸恢复原有护岸护坡，上游 50m 范围内堤防设置水泥土搅拌桩防渗墙防渗。对上游壅水长度范围按 10cm 厚的泥结石路面计算工程量进行投资补偿。防洪补救补偿措施应与主体工程同步设计，同步实施，同步验收，确保工程质量和防洪安全。

七、因项目涉及中华倒刺鲃水产种质资源保护区，项目建设方案应征得生环、农业农村等相关部门（单位）同意，如有通航需要，应办理通航相关手续，避免影响第三人合法水事权益。施工中应注意环境保护，严禁向河道内排放污水、倾倒弃土弃渣，工程完工后应及时清除河道管理范围内及周边的临时施工设施，确保行洪通畅。

八、你村委会应严格按照法律法规要求和基建程序办理其他相关审批手续后方可开工建设。如在汛期施工，应及时编制报送防汛度汛预案。你村委会应承担占用范围内的防汛和工程维护责任，做好安全防范措施和应急预案，接受防汛指挥机构和水行政

主管部门的调度和监督检查，确保河道防洪度汛安全。涉及河道管理事项的工程项目完工后，须经水行政主管部门验收合格。

九、茶陵县水利局应加强对该项目涉河事项的监管。



抄送：局领导，水保水资源科、水利工程建设管理科、株洲市水政监察支队、株洲市水利水电工程质量监督站、株洲市水旱灾害防御事务中心、株洲市水利建设项目服务中心，茶陵县水利局。

株洲市水利局办公室

2022 年 6 月 13 日印发