

A 类
公开

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2022〕18 号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大一次会议第 1230 号建议的 答 复

何鹏云代表：

您提出的关于将芦淞区枫溪街道办事处七斗冲社区排污管网纳入城市管网的建议收悉，经局长办公会研究同意，现答复如下：

一、片区污水规划基本情况

七斗冲社区位于铁东路以东，东城大道以西，凤凰山路以北区域，社区主要包含七斗新村、三三一医院五三分院、法欣学校、五三机械厂及株华机械公司等，属于枫溪污水处理厂的纳污范围，距离污水厂约 3.3 公里。社区内部产生的生活污水主要通过

沿城际铁路东侧规划 DN1000 污水干管以及沿南株渌路规划 DN600 污水干管，往北排往枫溪污水处理厂。

二、污水排放现状

目前，由于沿城际铁路东侧规划 DN1000 污水干管以及沿南株渌路规划 DN600 污水干管均未建成，七斗冲社区内部产生的生活污水主要通过航机路排水管以及现状合流暗渠通道排入城铁南站附近的现状栗塘水库支渠，汇入枫溪港的末端并进行了末端截流，进入枫溪污水厂，超出截流能力部分污水溢流排入枫溪港。

三、扎实推进相关项目建设

《株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程》项目已启动，项目业主为株洲市住房和城乡建设局，项目总投资为 28.03 亿元，计划 2024 年 12 月份完工。该项目中包含“枫溪污水处理厂二期扩建及配套管网工程”子项，文中提及的“沿城际铁路东侧规划 DN1000 污水干管以及沿南株渌路规划 DN600 污水干管”属于本项目的建设内容。

四、加快推进七斗冲社区排污管网纳入城市管网建设

随着《株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程》项目的建设，可先期实施沿城际铁路东侧 DN1000 污水干管（约 1.8km）以及沿南株渌路 DN600 污水干管（约 0.9km）。同时，属地区政府主管部门芦淞区住房和城乡建设局将负责实施各排水单元与市政污水主管之间的连接支管的建设，从而彻底解决七斗冲社区的污水排放问题。

感谢您对住建工作的关心、支持！也衷心希望您一如既往地支持我们的工作，为我市住房城乡建设事业出谋划策，提出更多宝贵意见和建议。

承办负责人：何安国

承 办 人：高玮、张锋

联系电话：28686957



抄送：市人大常委会联工委（2份）