

审批意见：

株石环评表[2023]2 号

一、湖南鑫佰达环保有限公司拟投资 200 万元在石峰区田心高科园株洲新远大塑料制品有限公司 4#厂房建设湖南鑫佰达环保有限公司危废收集暂存中心项目。项目内容：项目占地面积 1386m²，其中厂房建筑面积 1252 m²。厂房为一层的钢结构厂房，按功能布局设置危险废物贮存区、工具辅助设施区等分区，设置 50m³ 卧式铁制油罐 3 个(2 用 1 备)，并配套环保、风险防治设施。项目建成后，预计年收集暂存 HW08 废矿物油 2000t、HW49 其他废物 500t。根据环评报告表中的结论和建议，从环保角度上分析，同意该项目按环评报告表中的地点、规模、工艺进行建设。

二、项目实施中，必须认真落实环评报告表中的各项污染防治措施，并着重注意以下几点：

1、废水治理措施：生活污水依托株洲新远大塑料制品有限公司化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，再经市政污水管网排入白石港水质净化中心。

2、废气治理措施：危险废物贮存厂房应密闭，非货物进出时间关闭货物进出口通道，厂房顶部设置排风机通风。无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A 中无组织排放限值浓度限值要求。

3、噪声治理措施：选用低噪声设备，合理布局，采用基础减震、隔声降噪等措施，定期做好设备的保养和维护。

4、固废治理措施：废抹布、手套、储罐油泥等危险废物经危废暂存间规范暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。储罐底部应增设围堰，其他废物贮存区四周应设置隔档，厂房应设置收集沟和收集池。地面、围堰、收集沟和收集池做好防腐防渗措施。

三、建设项目竣工后，建设单位应按规定开展项目竣工环境保护验收。该项目事中、事后监管由株洲市生态环境保护综合行政执法支队石峰执法大队负责。

公 章

经办人：

2023 年 3 月 9 日