

株 洲 市 水 利 局

株水许（2024）12 号

株洲市水利局 关于新桥高排提质改造工程（铜霞路-株冶路） 水土保持方案的批复

株洲市清水塘投资控股集团有限公司：

你公司《关于审批新桥高排提质改造工程（铜霞路-株冶路）水土保持方案报告书的函》收悉。我局组织对《新桥高排提质改造工程（铜霞路-株冶路）水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术审查，提出了审查意见。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、基本同意《报告书》，请据此开展后续水土保持工作。

二、水土保持方案总体意见

新桥高排提质改造工程（铜霞路-株冶路）位于株洲市石峰区清水塘生态新城，紧邻中车双碳产业园地块，河流自动向西穿越该区域，起于铜霞路，止于株冶路。项目总用地面积 39369 平方米，其中永久占地 34109 平方米，临时占地 5260 平方米。项目土石方开挖 184363.3 立方米（其中土石方 179408.3 平方米，表土剥离 4955 立方米），回填 24713.3 立方米（其中土石方

16991.3 平方米, 表土回填 7722 立方米), 借方 2767 立方米(均为绿化覆土), 借方来源为相同业主西侧同步开发建设的塘屋路(株冶路-铜霞路)新建工程, 余方 162417 立方米, 余方运往清水塘片区环境治理项目华安钢厂综合利用。项目总投资 4134.13 万元, 其中土建投资 2687.18 万元, 总工期 12 个月。本项目的水土流失防治责任范围为 39369 平方米, 水土流失防治执行南方红壤区一级标准。建设期水土保持估算总投资 107.93 万元(主体已有水土保持投资 74.3 万元, 方案新增水土保持投资 33.63 万元), 应缴纳水土保持补偿费 34109.00 元。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求, 重点做好以下工作

(一) 严格落实水土保持“三同时”制度, 做好水土保持初步设计和施工图设计等后续工作, 严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内, 强化土石方综合利用, 建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。严禁随意占压、扰动和破坏地表植被, 做好表土的剥离与保护利用。

(二) 切实做好水土保持监测工作, 加强水土流失动态监控, 并按规定向我局和石峰区农业农村局提交监测季度报告及总结报告。

(三) 落实并做好水土保持监理工作, 确保水土保持工程建设质量和进度。

(四) 依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，以及需要新设弃渣场的，生产建设单位开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充）报告，报我局审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料，并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。



信息公开选项：主动公开

抄送：市税务局、石峰区农业农村局、湖南碧涵科技服务有限公司