

株洲市生态环境局文件

株攸环评表〔2024〕20号

关于攸县春联街道芦士冲水库除险加固 工程环境影响报告表的批复

攸县水务投资有限责任公司：

你公司报送的《攸县春联街道芦士冲水库除险加固工程环境影响报告表》及相关资料收悉。经攸县分局建设项目环评审批委员会审议，批复如下：

一、芦士冲水库位于攸县春联街道巨洲村，所在流域为湘江一级支流洙水流域，芦士冲水库于1992年动工兴建，1993年竣工验收。水库总库容12.91万 m^3 ，正常蓄水位97.88m，正常库容12.06万 m^3 ，是一座以防洪、灌溉为主要功能的具有综合效益的小（2）型水利工程。本次除险加固工程是对水库存在的现有问题进行处理，消除水库存在的安全隐患，主要建设内容包括大坝加固，草皮护坡；拆除溢洪道控制段改建箱涵；

改建输水涵；对大坝进行白蚁防治，新建水库管理用房等。芦士冲水库除险加固按照《攸县春联街道芦士冲水库除险加固工程初步设计批复》（攸水发〔2024〕7号）实施，本工程完成后水库总库容略微增大，集雨面积、运行方式不变，新增不利环境影响主要为施工期影响。在严格落实各项生态环境保护措施后，工程不利生态环境影响可以得到缓解或控制，我局同意环境影响报告表的总体结论和采取的生态保护及污染防治措施。

二、你公司须认真落实项目建设和运营中各项生态保护和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。进一步优化施工方案，严格控制施工范围，尽量减少地表开挖和扰动，合理设置堆土场和临时施工场地，弃渣应全部运至规定的弃渣场，不得随意倾倒，施工结束后及时进行生态修复。

（二）严格落实水环境保护措施。施工期生产废水按要求进行处理后回用，避免对水环境造成不利影响。

（三）加强工程建设运行全过程生态环境保护，强化施工场地、物料堆场、物料运输等大气污染防治工作，针对施工期和运行期的废水、扬尘、噪声、固体废物等采取有效防治措施。

三、如项目的性质、工艺、规模、地点和生态环境保护措施发生重大变动，须报我局重新审批。

四、项目必须严格执行环保“三同时”和相关环境保护管理制度，项目竣工后进行环境保护竣工验收。项目现场的环境

监管由攸县生态环境执法大队和春联街道环保站负责。



抄送：攸县春联街道办事处

株洲市生态环境局攸县分局办公室 2024年7月29日印发