

株洲市生态环境局文件

株攸环评表〔2024〕23号

关于攸县菜花坪镇罗雷安水库除险加固 工程环境影响报告表的批复

攸县水务投资有限责任公司：

你公司报送的《攸县菜花坪镇罗雷安水库除险加固工程环境影响报告表》及相关资料收悉。经攸县分局建设项目环评审批委员会审议，批复如下：

一、罗雷安水库枢纽工程位于攸县菜花坪镇流塘村，水库库容 9.74 万 m^3 ，总库容 12 万 m^3 ，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、生态等综合效益的小（2）型水库（无饮用取水功能）。本次除险加固工程是对水库存在的现有问题进行处理，消除水库存在的安全隐患，主要建设内容为：1）大坝坝顶加高，上游粘土培厚+土工膜，校核洪水位以下现浇混凝土护坡，校核洪水位至坝顶坡面草皮护坡；下游整坡，草皮护坡；坝脚新建贴

坡排水；上、下游坝坡增设踏步；下游岸坡增设排水沟，新建坝脚排水沟；2) 溢洪道改造，底板、侧墙均采用钢筋砼衬砌，末端新建消力池；3) 原输水设施（放水卧管、输水涵）拆除，切坝换涵重建输水涵，重建放水卧管；4) 硬化上坝公路 0.18km；5) 新建管理用房；6) 白蚁治理；7) 增加大坝安全监测设施。

罗雷安水库大坝除险加固工程按照《攸县水利局关于下达木斗冲、大山冲等 21 座小型水库除险加固工程初步设计批复的通知》（攸水发[2024]7 号）实施，本工程完成后水库特征水位不变、运行方式不变，新增不利环境影响主要为施工期影响。在严格落实各项生态环境保护措施后，工程不利生态环境影响可以得到缓解或控制，我局同意环境影响报告表的总体结论和采取的生态保护及污染防治措施。

二、你公司须认真落实项目建设和运营中各项生态保护和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。设置导流管，保障下泄生态流量。进一步优化施工方案，严格控制施工范围，减少施工占地，对临时占地区域，设置防护网，施工过程定期洒水降尘；进行生态环境保护宣传教育；禁止捕杀野生动物；施工结束后及时对临时占地进行生态修复，种植绿植。

（二）严格落实水环境保护措施。生产废水和生活污水严禁直接外排，避免地表水环境造成不利影响。

（三）加强工程建设运行全过程生态环境保护，强化施工场地、物料堆场、物料运输等大气污染防治工作，针对施工期和运行期的废水、扬尘、噪声、固体废物等采取有效防治措施。

三、如项目的性质、工艺、规模、地点和生态环境保护措施发生重大变动，须报我局重新审批。

四、项目必须严格执行环保“三同时”和相关环境保护管理制度，项目竣工后进行环境保护竣工验收。项目现场的环境监管由攸县生态环境执法大队和菜花坪镇环保站负责。



抄送；菜花坪镇人民政府

株洲市生态环境局攸县分局办公室 2024年7月29日印发