

株洲市生态环境局文件

株攸环评表〔2025〕21号

关于攸县水务投资有限责任公司燕山水库除险加固工程建设项目环境影响报告表的批复

攸县水务投资有限责任公司：

你公司报送的《攸县水务投资有限责任公司燕山水库除险加固工程建设项目环境影响报告表》和相关附件收悉。经攸县分局建设项目环审会审议，批复如下：

一、攸县水务投资有限责任公司燕山水库除险加固工程位于攸县黄丰桥镇塔前村，属湘江-洣水-攸水流域，是一座以灌溉为主兼顾防洪等综合效益的小（Ⅱ）型水库。该项目已于2021年9月开工建设，2022年3月完成建设，完善环境影响报告表手续，本次建设内容为：大坝上游加高培厚，坝顶加高至245.30 m，坝顶宽4.0 m，坝顶采用泥结石路面，路面两侧

设置 C20 砼路缘石；对大坝上游采用 C20 砼护坡，砼护坡单块尺寸 2×2 m；大坝上游新建 C20 砼踏步；对下游坝坡采用草皮护坡，拆除重建原踏步，拆除重建原排水体；对坝体采用高压旋喷防渗墙防渗加固措施；拆除重建原溢洪道，新建溢洪道工作桥；对原坝下输水涵管进行封堵处理，在大坝左岸新建输水隧洞；新建水库管理用房，对 0.4 km 防汛道路提质改造；大坝白蚁防治；增加大坝观测监测设施。本项目实施后，燕山水库正常库容（ 12.5 万 m^3 ）、正常蓄水位（ 242.6 m）、控制集雨面积（ 1.62 km^2 ）等内容不变。项目符合“三线一单”分区管控要求，根据项目环境影响报告表的结论和专家审查意见，我局同意项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、你单位须认真落实环评报告表提出的各项生态环境保护措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。项目施工期已结束，切实做好施工临时占地植被恢复和水库沿岸水土保持工程、绿化工程的维护和管理，确保陆生生态与水生生态系统的完整性与安全。

（二）严格落实水污染防治措施。严格落实水污染防治措施。运营期严禁在水库范围内使用化肥及农药；严格控制养殖规模，优化投饵管理，科学投喂；定期清捞坝前漂浮物，控制水库库区浮游生物数量，防治水库富营养化。运营期水库水质

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。

(三)严格落实噪声执行标准。运营期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区。

(四)加强工程运行全过程生态环境保护,切实加强运营区域日常维护和管理,落实专人负责环境保护,针对运营期的环境污染问题采取有效防治措施。

(五)严格落实环评提出的环境风险防控措施,防范环境风险事故。项目的各项环保设施设计、建设、运行、管理应符合安全生产的要求。

三、如项目的性质、工艺、规模、地点和污染防治措施发生重大变动,须报我局重新审批。

四、项目必须严格执行环保“三同时”和相关环境保护管理制度,进行环境保护设施竣工验收。项目现场的环境监管由攸县生态环境执法大队和黄丰桥镇生态环境事务中心负责。



抄送：攸县黄丰桥镇生态环境事务中心

株洲市生态环境局攸县分局办公室 2025年7月16日印发