

株洲市生态环境局文件

株环评〔2025〕17号

株洲市生态环境局 关于株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司 时代华鑫功能性聚酰亚胺薄膜产能建设项目环境 影响报告书的批复

株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司：

你公司报送的“关于审批株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司时代华鑫功能性聚酰亚胺薄膜产能建设项目环境影响报告书的请示”及相关附件收悉。经审查，现批复如下：

一、项目基本情况

株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司2017年12月开始在渌口高新技术产业开发区（原株洲渌口经济开发区）南洲新区投资建设聚酰亚胺薄膜生产项目，厂区现有聚酰亚胺薄膜生产线的产能为年产480t/a聚酰亚胺薄膜和60t/a聚酰亚胺薄膜涂覆材料，共计

820万m²/a (540t/a)。为进一步提高企业聚酰亚胺薄膜的市场竞争力，公司拟投资38000万元在涪陵高新技术产业开发区南洲新区现有厂区北侧建设1条年产1070万m²/a (677.7t/a) 功能性聚酰亚胺薄膜生产线 (4#线)。主要建设内容为：①新建1栋聚酰亚胺薄膜生产厂房 (含聚合区、流延制膜区、后加工区、包装间、生产管理区等)，建设1条年产1070万m²/a (677.7t/a) 功能性聚酰亚胺薄膜生产线；②新建溶剂回收区，用于回收流延、拉伸及亚胺化等工序的有机溶剂；③新建1台旋转式RTO焚烧炉，用于处理溶剂回收系统冷凝后的不凝气；④新建1栋3F成品库房、原材料库房、一般工业固废暂存间、危废暂存库、空压站及锅炉房等配套工程；⑤依托株洲时代华昇新材料技术有限公司的预留罐区，新增2个100m³DMAC储罐和1个100m³醋酸酐储罐。

根据湖南云泽生态环境科技有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、专家技术审查意见及市生态环境局涪陵分局的预审意见，项目建设符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》及株洲涪陵经济开发区规划环评要求。在建设单位落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的情况下，从生态环境保护的角度，我局同意该项目按报告书中确定的地点、规模和内容建设。

二、严格落实污染防治措施，严格执行排放标准

(一) 严格废水环境管理。做好雨污分流工作。生活污水经

化粪池处理后，与锅炉废水一并排入园区污水管网后再排入南洲新区污水处理厂进行深度处理，外排生产废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表1中的水污染物间接排放限值和表3合成树脂单位产品基准排水量要求，未规定限值的污染物按照南洲新区污水处理厂设计进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准较严值执行。

（二）严格大气环境管理。生产线投料粉尘经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA010）排放；反应釜废气及消泡废气、反应釜清洗废气经水喷淋吸收装置处理后通过30m高排气筒（DA011）排放；流延、拉伸及亚胺化废气经“三级低温冷凝+多塔连续精馏+旋转式RTO焚烧炉+SNCR脱硝装置”处理后通过30m高排气筒（DA012）排放；燃气锅炉（自带低氮燃烧器）废气通过15m高排气筒（DA013）排放；危废暂存库废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA014）排放。

上述外排有组织废气中，生产线反应釜废气及废气焚烧装置中的VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）中表4非甲烷总烃的排放限值，氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）中表4排放限值；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）中表5特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；废

气焚烧装置中的SO₂和NO_x执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）中表6排放限值（其中SO₂执行特别排放限值）；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；危废暂存库废气中的VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2非甲烷总烃的排放限值。

加强无组织废气污染防治，厂区内厂房外VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准；厂界VOCs、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。

（三）严格噪声环境管理。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格固废环境管理。按要求建设规范化危废暂存间，产生的危险废物（沾染性废包装物、反应釜第一遍废清洗溶剂、废滤网、滤渣、流延喷嘴废清洗液、水喷淋吸收装置废水、废活性炭、釜底残渣、精馏残液、废导热油、废机油、废冷冻机油、废油桶、含油废抹布、废手套等）须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存，实行分级分类管理，并落实“四专”管理（专门危废暂存间，专门识别标志，建立专业档案，

实行专人负责)、制度上墙、信息联网;严格执行危险废物转移联单制度,交有资质单位处置。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理。

(五)健全风险防控体系。认真落实报告书中提出的各项风险防范措施,编制突发环境事件应急预案,落实应急预防措施,防范环境风险事故发生。项目各项环保设施设备的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

三、项目管理具体要求

(一)严格执行排污总量管理。公司现有排污总量指标: COD 0.08t/a、NH₃-N 0.02t/a、SO₂0.03t/a、NO_x13.18t/a、VOCs 8.75t/a。扩建后全厂排污总量指标: COD0.22t/a、NH₃-N 0.05t/a、TP 0.003t/a、SO₂1.28t/a、NO_x 33.36t/a、VOCs 17.05t/a, 总量指标纳入总量控制管理。

(二)严格执行环保管理制度。项目建设必须严格执行各项环保管理制度。配套的环境保护设施与主体工程应执行同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度;在启动生产设施或者发生实际排污之前应重新取得排污许可证,按证排污;按规定程序组织并通过建设项目竣工环境保护验收,报送市生态环境局涪口分局;按规定点位、因子、频次要求开展自行监测工作。

(三)严格制定内部环保管理制度。你单位应严格落实环境保护的主体责任,建立内部环境管理机构 and 制度,明确专人负责,落实环境影响报告书和本批复提出的各项环境保护措施,按规定

接受生态环境事中、事后监管。

（四）明确属地监管职责。该建设项目由市生态环境局渌口分局进行日常监管，履行属地监管责任。你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至我局及市生态环境局渌口分局。

（五）重新报批情形。环境影响报告书经批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的应当报我局重新审核。

（六）其他事项。公司子公司株洲时代华昇新材料技术有限公司时代华昇高性能聚酰亚胺薄膜生产线项目溶剂回收系统建成投运且实现预期减排量之前，本项目不得投入生产。落实危险化学品的管理要求并按规定履行安全评价手续。

你公司对本批复如有不同意见，可在接到本批复之日起六十日内向株洲市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向株洲市芦淞区人民法院提起行政诉讼。


株洲市生态环境局
2025年9月16日

抄送：株洲市生态环境局渌口分局。

株洲市生态环境局办公室

2025年9月16日印发
