

炎陵县水利局文件

炎水发〔2025〕44号

炎陵县水利局 关于小型农业水利设施建设项目任务 分解的通知

各乡镇人民政府：

根据《湖南省财政厅关于下达2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕183号）及《湖南省水利厅等五部门关于做好2025年小型农业水利设施建设和管护工作的通知》（湘水发〔2025〕5号）文件相关要求，结合我县目前水利项目实际需求，现将小型农业水利设施建设项目建设任务分解给你们（详见附件1、2、3），请按文件要求认真抓好项目实施。

一、目标内容

实施恢复农村小水源蓄水能力和提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目共计53处一般山塘，具体包括：恢复

农村小水源蓄水能力项目 45 处，提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 8 处。实施畅通“中梗阻”渠道项目共计 8 公里。

二、建设内容

（一）恢复小水源蓄水能力

主要对山塘进行清淤扩容增蓄，清理山塘内淤泥、砂石和垃圾，确保塘底达到原状土层，并对淤泥妥善处置；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治，确保塘体稳固安全、岸线平顺；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造，确保放水通畅、泄洪安全。

（二）提升山上经济作物灌溉水源保障能力

主要对山上经济作物周边已有的灌溉水源工程进行清淤整治，增强蓄水能力；对山上经济作物周边无灌溉水源工程的进行新建，为山上经济作物提供灌溉水源。

（三）畅通“中梗阻”渠道

主要对渠道进行清淤疏浚和新建或节水改造，彻底清理渠道中的淤泥、砂石和垃圾，充分保证上游骨干渠道设计流量与下游农田需水量相匹配，确保渠道边坡稳定、过水平顺、输水通畅；对渠系建筑物进行更新改造确保工程正常通水、运行安全。

三、奖补标准

恢复农村小水源蓄水能力和提高山上经济作物灌溉水源保障能力：清淤整治一般山塘，奖补标准为 2 万元/处（ $500\text{m}^3 \leq \text{蓄水库容} \leq 1 \text{ 万 m}^3$ ）。畅通“中梗阻”渠道：新建、节水

改造规模以下渠道，奖补标准为 20 万/公里（断面尺寸 $300 \times 300\text{mm} \leq B \times H \leq 600 \times 600\text{mm}$ ）。

四、部门职责

（一）县水利局：负责项目建设监管职责，并参与项目验收工作。

（二）各乡镇人民政府：负责组织项目实施，根据项目规模确定建设主体，按时做好项目资金报账，负责工程建设完成后的后期管护职责。

（三）各乡镇村委会：项目所在村做好项目申报相关事宜；负责项目施工阶段过程中的矛盾纠纷等其他问题的处理和协调，参与项目验收工作。

五、实施方式

项目建设由各受益乡镇担任实施主体，依法依规依按程序自主选择“一事一议”、“四自两会三公开”、“招投标”等实施模式，确定组织实施主体。

六、时间要求

项目均须在 10 月 31 日前完成施工任务，报账资料须在 11 月 30 日之前提交到县水利水电事务中心，该项目资金属于衔接资金要确保在 12 月 31 日前完成资金支付。各实施主体需提供填写完成的验收卡和施工前、施工中、施工后由今日水印相机进行拍摄的同一角度、同一参照物照片（照片包含精确的地理位置信息（经纬度坐标，精确至小数点后六位）、明确的施工时间及具体施工地点。

附件 1：小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）
项目分解表

附件 2：小型农业水利设施建设（提升山上经济作物灌溉水
源保障能力）项目分解表

附件 3：小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项
目分解表



附件1:

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状			资金			工程效益			组织实施单位		
			市州	县(市、区)	乡镇	村	经度	纬度	山塘蓄水容量(立方米)	泵站装机容量(千瓦)	泵站流量(立方米/秒)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹(万元)	新增蓄水能力(立方米)		新增恢复灌溉面积(亩)	改善灌溉面积(亩)
	合计								123720	0	0	225	90	135	73000	525	1429	
1	塘坝里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.771700	N26.247400	600			5	2	3	300	2	10	中村瑶族乡人民政府
2	大禾龙老屋门口山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.766944	N26.259223	800			5	2	3	300	2	8	中村瑶族乡人民政府
3	罗源大坝边山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.757190	N26.237412	1000			5	2	3	500	5	12	中村瑶族乡人民政府
4	上坝山边山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.738193	N26.254650	650			5	2	3	300	3	6	中村瑶族乡人民政府
5	烂泥塘山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.746459	N26.263551	750			5	2	3	300	2	5	中村瑶族乡人民政府
6	八公背山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	梅岗村	E113.781962	N26.262489	1000			5	2	3	600	3	10	中村瑶族乡人民政府
7	横坑尾山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	梅岗村	E113.783209	N26.259219	1000			5	2	3	600	2	8	中村瑶族乡人民政府
8	山栎岭山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.753333	N26.211944	1000			5	2	3	500	5	15	中村瑶族乡人民政府
9	杨柳湾山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.753034	N26.223808	600			5	2	3	300	2	10	中村瑶族乡人民政府

附件1:

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状			资金			工程效益			组织实施单位		
			市州	县(市、区)	乡镇	村	经度	纬度	山塘蓄水容量(立方米)	泵站装机容量(千瓦)	泵站流量(立方米/秒)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹资金(万元)	新增蓄水能力(立方米)		新增恢复灌溉面积(亩)	改善灌溉面积(亩)
10	山下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.752767	N26.223507	800			5	2	3	400	3	12	中村瑶族乡人民政府
11	梨花山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.754779	N26.216129	700			5	2	3	250	2	8	中村瑶族乡人民政府
12	下屋山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.755055	N26.210676	800			5	2	3	400	3	12	中村瑶族乡人民政府
13	老虎冲山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳镇	星潮村	E113.702787	N26.483946	3000			5	2	3	3000	12	12	霞阳镇人民政府
14	泥板龙山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳镇	星潮村	E113.702405	N26.487055	2000			5	2	3	2000	4	13	霞阳镇人民政府
15	污泥龙山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳镇	潘家村	E113.665773	N26.491423	4000			5	2	3	2500	4	24	霞阳镇人民政府
16	炎西村陈家组直旦城山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳镇	炎西村	E113.664622	N26.499526	5400			5	2	3	5400	20	20	霞阳镇人民政府
17	涿西村上龙口组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	涿西村	E113.640985	N26.435142	3500			5	2	3	1600	15	30	鹿原镇人民政府
18	天星村石坳组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	天星村	E113.642152	N26.419267	5400			5	2	3	2600	5	15	鹿原镇人民政府
19	寨下2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	玉江村	E113.390532	N26.273429	3900			5	2	3	2000	12	30	鹿原镇人民政府
20	星火村南头组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	星火村	E113.662869	N26.391115	3335			5	2	3	1800	11	15	鹿原镇人民政府
21	星火村樟树下组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	星火村	E113.661866	N26.395907	2335			5	2	3	1000	12	14	鹿原镇人民政府

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状			资金			工程效益			组织实施单位		
			市州	县(市、区)	乡镇	村	经度	纬度	山塘蓄水容量(立方米)	泵站装机容量(千瓦)	泵站流量(立方米/秒)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹资金(万元)	新增蓄水量(立方米)		新增恢复灌溉面积(亩)	改善灌溉面积(亩)
22	涑西村山下组1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	涑西村	E113.642984	N26.433471	2400			5	2	3	1200	14	16	鹿原镇人民政府
23	涑西村山下组2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	涑西村	E113.645545	N26.431507	6120			5	2	3	3000	12	45	鹿原镇人民政府
24	良种场山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	塘旺村	E113.662095	N26.433412	1000			5	2	3	600	20	20	鹿原镇人民政府
25	白米丘山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	塘旺村	E113.667083	N26.433194	2000			5	2	3	1100	35	25	鹿原镇人民政府
26	涑西村下龙口组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	涑西村	E113.648879	N26.439550	4500			5	2	3	2200	50	80	鹿原镇人民政府
27	金花村罗家组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.641784	N26.438776	6000			5	2	3	3000	20	8	鹿原镇人民政府
28	金花村双树下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.625771	N26.448203	10000			5	2	3	5500	20	180	鹿原镇人民政府
29	塔下组三口垄山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	鳌头村	E113.634553	N26.425549	2000			5	2	3	1000	30	200	鹿原镇人民政府
30	涑西村楼前组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	涑西村	E113.645504	N26.431518	4000			5	2	3	2000	30	110	鹿原镇人民政府
31	金花村罗家组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.639972	N26.437549	6000			5	2	3	3500	20	8	鹿原镇人民政府
32	金花村楼下组山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.625771	N26.448203	10000			5	2	3	5300	20	180	鹿原镇人民政府
33	中洲山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	策源乡	梨树洲村	E113.983086	N26.342367	2000			5	2	3	1300	4	15	策源乡人民政府
34	庙背山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡镇	上老村	E113.829204	N26.588001	3150			5	2	3	2100	9	60	沔渡镇人民政府

附件1:

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状			资金			工程效益			组织实施单位		
			市州	县(市、区)	乡镇	村	经度	纬度	山塘蓄水容量(立方米)	泵站装机容量(千瓦)	泵站流量(立方米/秒)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹(万元)	新增蓄水能力(立方米)		新增恢复灌溉面积(亩)	改善灌溉面积(亩)
35	牛形山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡镇	上老村	E113.854077	N26.594157	2680			5	2	3	1450	6	25	沔渡镇人民政府
36	黄岭1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡镇	上老村	E113.849644	N26.587068	2860			5	2	3	1600	8	20	沔渡镇人民政府
37	黄岭2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡镇	上老村	E113.849976	N26.586984	2740			5	2	3	1500	7	16	沔渡镇人民政府
38	桃村白泥坑组1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口镇	桃村	E113.819606	N26.309630	1400			5	2	3	1400	20	20	水口镇人民政府
39	桃村白泥坑组2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口镇	桃村	E113.818068	N26.307325	2000			5	2	3	2000	15	15	水口镇人民政府
40	桃村白泥坑组3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口镇	桃村	E113.818544	N26.307728	1500			5	2	3	1500	12	12	水口镇人民政府
41	桃村白泥坑组4号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口镇	桃村	E113.818578	N26.306885	1200			5	2	3	1200	18	18	水口镇人民政府
42	庙门口山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	茈溪乡	茶垅村	E113.865403	N26.442889	2300			5	2	3	1100	8	20	茈溪乡人民政府
43	成龙里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	茈溪乡	茶垅村	E113.864358	N26.440901	1800			5	2	3	900	5	12	茈溪乡人民政府
44	下排子山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	茈溪乡	茶垅村	E113.863308	N26.440402	1500			5	2	3	700	5	15	茈溪乡人民政府
45	鱼龙山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	茈溪乡	茶垅村	E113.875885	N26.448939	2000			5	2	3	1200	8	20	茈溪乡人民政府

附件2:

小型农业水利设施建设（提升山上经济作物灌溉水源保障能力）项目分解表

序号	工程名称	工程类型 (骨干/一般)	地理位置						山上经济作物种类	工程现状	资金			工程效益		组织实施单位
			市州	县、市、区	乡镇	村	经度	纬度			总投资 (万元)	省级财政奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水能力 (立方米)	提升灌溉保障能力面积 (亩)	
合计										25600	40	16	24	12000	142	
1	坵上组山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	三口村	E113. 354125	N26. 231753	西瓜、花生	2500	5	2	3	1200	20	鹿原镇人民政府
2	金紫峰村园满组山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金紫峰村	E113. 613557	N26. 326400	西瓜、花生	3100	5	2	3	1500	15	鹿原镇人民政府
3	寨下1号山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	玉江村	E113. 355628	N26. 236892	西瓜、花生	5000	5	2	3	2500	20	鹿原镇人民政府
4	窑上组柳垅里山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	玉江村	E113. 647274	N26. 473872	西瓜、花生	3200	5	2	3	1500	30	鹿原镇人民政府
5	塔下组三口垄山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	鳌头村	E113. 634637	N26. 425573	西瓜、花生	2000	5	2	3	1000	30	鹿原镇人民政府
6	金花村张家组山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113. 629502	N26. 443940	西瓜、花生	2800	5	2	3	1300	12	鹿原镇人民政府

附件2:

小型农业水利设施建设（提升山上经济作物灌溉水源保障能力）项目分解表

序号	工程名称	工程类型 (骨干/一般)	地理位置						山上经济作物种类	工程现状	资金			工程效益		组织实施单位
			市州	县(市、区)	乡镇	村	经度	纬度			总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹(万元)	新增蓄水能力(立方米)	提升灌溉保障能力面积(亩)	
7	金花村白水组山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.622073	N26.444796	西瓜、花生	3500	5	2	3	1500	10	鹿原镇人民政府
8	金花村庄坪组山塘	一般	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金花村	E113.649284	N26.450383	西瓜、花生	3500	5	2	3	1500	5	鹿原镇人民政府

附件3:

小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项目分解表

序号	工程名称	所属县区	地理位置						建设内容				资金			工程效益			组织实施单位
			市州	县(市、区)	乡镇	村	起点		终点		渠道长度(公里)	渠道断面尺寸(B×H/毫米)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹(万元)	新增恢复灌溉面积(亩)	改善灌溉面积(亩)	对恢复标准农田面积(亩)	
							经度	纬度	经度	纬度									
	合计										8		400	160	240	400	600	555	
1	中村瑶族乡龙潭村陈家洲、信新屋渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙潭村	E113.766601	N26.163805	E113.767491	N26.166841	0.25	400×400	12.5	5	7.5	15	22.5		中村瑶族乡人民政府
2	中村瑶族乡中村村潘背、养马塘渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	中村村	E113.765313	N26.207965	E113.773381	N26.197065	0.4	500×500	20	8	12	20	30		中村瑶族乡人民政府
3	中村瑶族乡龙井村上湾、罗源渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	龙井村	E113.757584	N26.240597	E113.759033	N26.243317	0.25	400×400	12.5	5	7.5	15	22.5		中村瑶族乡人民政府
4	中村瑶族乡心田村西江边、上心田渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	中村瑶族乡	心田村	E113.767302	N26.230517	E113.767093	N26.227669	0.15	400×400	7.5	3	4.5	10	15		中村瑶族乡人民政府
5	十都镇低垅村低垅渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	十都镇	低垅村	E113.969008	N26.578576	E113.965557	N26.578778	0.2	400×400	10	4	6	10	15		十都镇人民政府
6	沔渡镇洋坑村洋坑、坎上渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	沔渡镇	洋坑村	E113.901969	N26.599433	E113.912722	N26.595517	0.5	400×400	25	10	15	25	37.5		沔渡镇人民政府
7	沔渡镇上老村牛形组渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	沔渡镇	上老村	E113.856808	N26.588191	E113.853839	N26.587207	0.25	400×400	12.5	5	7.5	15	22.5		沔渡镇人民政府
8	沔渡镇狮头村柳树垅组渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	沔渡镇	狮头村	E113.816867	N26.580087	E113.816112	N26.580629	0.25	600×600	12.5	5	7.5	12	18		沔渡镇人民政府
9	沔渡镇长江村庙湾片渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	沔渡镇	长江村	E113.511984	N26.334865	E113.505720	N26.333638	0.25	600×600	12.5	5	7.5	10	15		沔渡镇人民政府
10	沔渡镇大江村渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	沔渡镇	大江村	E113.884505	N26.548760	E113.887220	N26.554001	0.25	500×500	12.5	5	7.5	15	22.5		沔渡镇人民政府
11	下村乡大横溪村“中梗阻”渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	下村乡	大横溪村	E113.928029	N26.280887	E113.925982	N26.280543	0.5	300×300	25	10	15	25	37.5		下村乡人民政府

小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项目分解表

序号	工程名称	所属灌区	地理位置						建设内容		资金			工程效益			组织实施单位		
			市州	县(市、区)	乡镇	村	起点		渠道长度 (公里)	渠道断面尺寸(8m/毫米)	总投资(万元)	省级财政奖补资金(万元)	地方自筹(万元)	新增修复渠道面积(亩)	改善灌溉面积(亩)	对接高标准农田面积(亩)			
							经度	纬度											
12	下村乡云里村“中梗阻”渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	下村乡	云里村	E113. 927785	N26. 231193	E113. 914403	N26. 226767	0. 2	600×600	10	4	6	10	15		下村乡人民政府
13	霞阳镇九龙村管家、李家渠渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	霞阳镇	九龙村	E113. 713189	N26. 485897	E113. 713254	N26. 486213	1	600×600	50	20	30	35	52. 5	450	霞阳镇人民政府
14	鹿原镇洙西村上圩组渠道畅通工程	河东灌区	株洲市	炎陵县	鹿原镇	洙西村	E113. 661146	N26. 432813	E113. 661304	N26. 436531	1	600×600	50	20	30	35	52. 5		鹿原镇人民政府
15	鹿原镇柳山村星柳渠渠道畅通工程	河东灌区	株洲市	炎陵县	鹿原镇	柳山村	E113. 659661	N26. 409281	E113. 659557	N26. 408153	0. 2	600×600	10	4	6	10	15		鹿原镇人民政府
16	鹿原镇金山村湾里组至苹果组渠渠道畅通工程	东风灌区	株洲市	炎陵县	鹿原镇	金山村	E113. 608501	N26. 338767	E113. 614770	N26. 350604	0. 25	400×400	12. 5	5	7. 5	18	27		鹿原镇人民政府
17	鹿原镇天星村西山水渠塘岭渠渠道畅通工程	河东灌区	株洲市	炎陵县	鹿原镇	天星村	E113. 382819	N26. 244537	E113. 384815	N26. 243806	0. 4	400×400	20	8	12	20	30	55	鹿原镇人民政府
18	策源乡朝阳村新屋渠渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	策源乡	朝阳村	E113. 902608	N26. 310065	E113. 902407	N26. 355854	0. 25	400×400	12. 5	5	7. 5	15	22. 5		策源乡人民政府
19	船形乡同睦村黄洞渠渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	船形乡	同睦村	E113. 675226	N26. 350080	E113. 675226	N26. 350079	0. 4	400×400	20		12	20	30		船形乡人民政府
20	船形乡高路村灌溉渠道工程		株洲市	炎陵县	船形乡	高路村	E113. 637782	N26. 308022	E113. 635306	N26. 306176	0. 25	400×400	12. 5	5	7. 5	15	22. 5		船形乡人民政府
21	水口镇平岗村组渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	水口镇	平岗村	E113. 795691	N26. 276739	E113. 797680	N26. 274120	0. 25	600×600	12. 5	5	7. 5	15	22. 5	50	水口镇人民政府
22	水口镇木湾村渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	水口镇	木湾村	E133. 781824	N26. 374374	E113. 782840	N26. 374527	0. 25	400×400	12. 5	5	7. 5	15	22. 5		水口镇人民政府

附件3:

小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项目分解表

小型农业水利设施建设（畅通“十梗阻”项目）实施方案										资金				工程效益			组织实施单位		
序号	工程名称	所属灌区	地理位置						建设内容		总投资（万元）	省级财政奖补资金（万元）	地方自筹（万元）	新增恢复灌溉面积（亩）	改善灌溉面积（亩）	对接高标准农田面积（亩）			
			市州	县（市、区）	乡镇	村	经度	纬度	经度	纬度								渠道长度（公里）	渠道断面尺寸（高/宽/深/米）
23	垄溪乡龙溪村土垠组渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	垄溪乡	龙溪村	E113.823893	N26.425868	E113.823038	N26.427736	0.15	400×400	7.5	3	4.5	10	15		垄溪乡人民政府
24	垄溪乡茶垅村石井组渠道畅通工程		株洲市	炎陵县	垄溪乡	茶垅村	E113.871316	N26.437093	E113.875871	N26.433357	0.15	300×300	7.5	3	4.5	10	15		垄溪乡人民政府